

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DI CORRIDOI E ZONE SBARCO ASCENSORI DELL'OSPEDALE DI BELCOLLE

RELAZIONE TECNICA

Il progetto concerne il rifacimento delle pavimentazioni di alcuni corridoi e zone sbarco ascensori dell'Ospedale di Belcolle, pavimentazioni in PVC che risultano essere quelle posate verso la fine degli anni ottanta, anni di realizzazione del 1° lotto funzionale dell'Ospedale di Belcolle.

Nel corso degli anni, questa ASL è già intervenuta a più riprese, su alcune pavimentazioni in PVC dell'Ospedale, procedendo a rifare alcuni tratti sconnessi nei piani di degenza e servizi sanitari essenziali quali, Sale Operatorie e Radiologia, Ambulatori.

Nel corso degli anni è stato verificato, altresì, che detti pavimenti in PVC hanno dato origine a molteplici problemi che andavano da rigonfiamenti di piccoli tratti con sollevamento, fratturazioni del massetto di sottofondo etc., problemi che richiedevano notevoli e costosi interventi in manutenzione. Dette problematiche hanno modificato il pensiero dei tecnici di questa Azienda che sono giunti alla conclusione di dover sostituire nelle progettazioni i pavimenti in PVC con quelli in gres porcellanato che garantiscono maggior tenuta, minor usura, riduzioni dei tempi di posa in opera, fermo restando le condizioni di igiene e pulizia.

Nello specifico è previsto:

- la rimozione delle vecchie pavimentazioni in PVC ;
- la rimozione del massetto di sottofondo di ampi tratti ammalorati;
- la realizzazione dei massetti di sabbia e cemento;
- la fornitura e posa in opera di pavimentazioni in gres porcellanato e relativa sguiscia di raccordo rivestimento pareti;

Il rifacimento delle pavimentazioni computate ammontano a circa 2.500 mq così suddivisi:

per i corpi A1-A2

PIANO -3:

Rifacimento pavimentazioni delle due zone sbarco ascensori per circa 240mq

PIANO -1

Rifacimento pavimentazioni zona sbarco ascensori per circa 120 mq

PIANO 0

Rifacimento pavimentazioni delle due zone di sbarco ascensori e corridoi interni Direzione Sanitaria e Anatomia Patologica per circa 500 mq;

PIANO 1

Rifacimento pavimentazioni dei corridoi sporco-pulito della, Radiologia e sbarco ascensori Radiologia per circa 450 mq.

PIANO 2

Rifacimento pavimentazioni area sbarco per circa 120 mq;

PIANO 5

Rifacimento pavimentazioni aree sbarco ascensori e corridoio per circa 570 mq;
per il corpo B

Piano 1

Rifacimento pavimentazione corpo di collegamento per circa 70 mq

PIANO 0

Rifacimento pavimentazione corpo di collegamento e area ingresso - sbarco ascensori per circa 430
mq.