

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DI CORRIDOI E ZONE SBARCO ASCENSORI DELL'OSPEDALE DI BELCOLLE

COMMITTENTE: ASL VITERBO

Data, 14/03/2016

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati. Compreso 20% di aumento per lavori all'interno di edifici in presenza di attività lavorativa che non può essere interrotta. euro (ottantasei/76)	m³	86,76
Nr. 2 A03.01.015.d	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in gomma o linoleum o prealino e simili. Compreso 20% di aumento per lavori all'interno di edifici in presenza di attività lavorativa che non può essere interrotta. euro (sei/19)	m²	6,19
Nr. 3 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali ... resi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volumeTrasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume euro (cinquantadue/68)	m3	52,68
Nr. 4 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali ... resi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volumeTrasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume m352,68 euro (zero/00)		0,00
Nr. 5 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano. Compreso 20% di aumento per lavori all'interno di edifici in presenza di attività lavorativa che non può essere interrotta. euro (ventiotto/38)	ton	28,38
Nr. 6 A03.03.007.a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili. euro (undici/00)	ton	11,00
Nr. 7 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm. Compreso 20% di aumento per lavori all'interno di edifici in presenza di attività lavorativa che non può essere interrotta. euro (quattordici/52)	m²	14,52
Nr. 8 A07.03.010	Lisciatura autolivellante ad indurimento rapido su massetti cementizi puliti e solidi per uno spessore medio di 1,5/2,5 mm stesa con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Compreso 20% di aumento per lavori all'interno di edifici in presenza di attività lavorativa che non può essere interrotta. euro (sette/88)	m²	7,88
Nr. 9 A14.01.018.b .01	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni minime 30 x 30 cm: tinta unita naturale con grado di sdruciolevolezza pari a R9 e con caratteristiche tecniche conformi alla corretta installazione in ambienti ospedalieri. Compreso 20% di aumento per lavori all'interno di edifici in presenza di attività lavorativa che non può essere interrotta. euro (quarantanove/58)	m²	49,58
Nr. 10 A14.02.018.b	Zoccolino battiscopa in grés ceramico in tinta naturale 7,5 x 15 cm o 10 x 15 cm posto in opera con malta bastarda, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale: con guscio di raccordo con caratteristiche tecniche conformi alla corretta installazione in ambienti ospedalieri. Compreso 20% di aumento per lavori all'interno di edifici in presenza di attività lavorativa che non può essere interrotta. euro (dodici/81)	m	12,81
Nr. 11 NP1	Allestimento cantiere euro (millecinquecento/00)	a corpo	1'500,00
Nr. 12 S01.01.003.0 3.a	Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m. Valutato a m² di proiezione prospettica di ponteggio. Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione euro (tredici/05)	m²	13,05
	Data, 14/03/2016		

Il Tecnico