

Azienda Sanitaria Locale Viterbo

Via Enrico Fermi, 15 01100 Viterbo VT

OSPEDALE BELCOLLE RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ANALISI

PROGETTISTI INCARICATI

AGM PROJECT CONSULTING

AGM | Project | Srl |
Consulting | Via Giotto n. 36 - 20145 | Milano | tel. +39 02 465713.1 r.a. |
P.IVA e Cod. Fisc. 06272040962



POLITECNA EUROPA S.R.L. Sede legale: Via Regaldi, 3 - 10154 Torino P.NA - C.F. - Reg. Imp. 08662110017 R.E.A. n° TO-991481 Cap. soc. € 20.000,00 l.v. RESP. INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Luca Algostino

RESP. PROG. ARCHITETTONICO Ing. Giuseppe Serrati


RESP. PROG. IMPIANTI MECCANICI Ing. Luca Algostino

RESP. PROG. IMPIANTI ELETTRICI Ing. Giuseppe Serrati

COORD. SICUREZZA PER LA PROGETTAZION

Ing. Luca Massimo Giacosa

RESP. PROG. ANTINCENDIO Ing. Pietro Putetto





PROGETTO DEFINITIVO

categoria	SICURE	ZZA				cod. commessa	VIT_LA	
oggetto	_					elaborato	VIT_LA-D-S	SIC-C001
	Compu	to metri	co esti	mativo		scala	revisione	02
						data	18/1	2/2017
redatto	LMG	verificato	LMG	approvato	LA	File	VIT_LA-D-S	C-C001_02

6'271,95

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			DIME	NSIONI		Quantità =	IMPORTI	
TARIFFA			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								

LAVORI A CORPO

SI - SICUREZZA (SpCat 1) SI01 - SICUREZZA (Cat 1) SI.A - SICUREZZA AMBIENTALE (SbCat 1)

1 / 1 S01.01.001.0 3.a	Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SIO1 - SICUREZZA SbCat 1 - SI.A - SICUREZZA AMBIENTALE			40.00	2 000	120.00		
				40,00	3,000	120,00		
	SOMMANO	m²				120,00	5,16	619,20
2 / 2 S01.01.001.0 3.b	Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SIO1 - SICUREZZA							
	SbCat 1 - SI.A - SICUREZZA AMBIENTALE Vedi voce n° 1 [m² 120.00]		20,00			2′400,00		
	SOMMANO	m²				2′400,00	1,76	4′224,00
3 / 3 \$01.01.001.0 5.a	Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SIO1 - SICUREZZA							
	SbCat 1 - SI.A - SICUREZZA AMBIENTALE Vedi voce n° 1 [m² 120.00]					120,00		
	SOMMANO	m²				120,00	5,31	637,20
4 / 4 S01.01.001.0 5.b	Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SIO1 - SICUREZZA							
	SbCat 1 - SI.A - SICUREZZA AMBIENTALE Vedi voce n° 1 [m² 120.00]		18,00			2′160,00		
	SOMMANO	m²				2′160,00	0,34	734,40
5 / 5 S01.01.001.0 6.a	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese. SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SIO1 - SICUREZZA SbCat 1 - SI.A - SICUREZZA AMBIENTALE							
	SUCAL 1 - SI.A - SICUNDALA AMDIENTALE			3,00	3,000	9,00		
	SOMMANO	m²				9,00	6,35	57,15
6 / 6 S01.01.001.0	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica							

COMMITTENTE:

S01.01.001.0 tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica

A RIPORTARE

		unità		DIME	NSIONI			IMI	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					•			6′271,95
6.b	elettrosaldata. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SI01 - SICUREZZA SbCat 1 - SI.A - SICUREZZA AMBIENTALE Vedi voce n° 5 [m² 9.00] SOMMANO	m²	18,00				162,00 162,00	2,30	372,60
7 / 7 S01.01.001.0 9.a	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm. SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SIO1 - SICUREZZA SBCat 1 - SI.A - SICUREZZA AMBIENTALE						70.00		
	COLUMN	,					50,00	1.64	02.00
	SOMMANO	cad					50,00	1,64	82,00
8 / 8 S01.01.002.1 7.a	Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica di cantiere (base m² 5). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SIO1 - SICUREZZA SbCat 1 - SI.A - SICUREZZA AMBIENTALE						18,00		
	COMMANO	,						49676	0/7/1/0
	SOMMANO	cad					18,00	486,76	8761,68
9 / 20 S01.02.002.7 0	Ancoraggio conforme alla norma UNI-EN 795 classe A per fissaggio su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese o frazione SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SIO1 - SICUREZZA AMBIENTALE		36,00				36.00		
	(par.ug.=18*2) SOMMANO	and	30,00				36,00	3,30	118,80
10 / 22 S01.02.002.8 8.a	Dispositivo anticaduta retrattile, diametro cavo \not E 4, cavo in	cad					30,00	<i>ا</i> لد, د	110,00
	SbCat 1 - SI.A - SICUREZZA AMBIENTALE (par.ug.=4*2)		8,00				8,00		
	SOMMANO	cad	•				8,00	14,65	117,20
11 / 23 S01.01.002.1 7.b	Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica di cantiere (base m² 5). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Nolo per ogni mese successivo o frazione								
	A RIPORTARE								15″724,23

									pag. 3
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di		DIME	NSIONI		Quantità	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VONI	misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO								15″724,23
	SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SI01 - SICUREZZA SbCat 1 - SI.A - SICUREZZA AMBIENTALE						18,00		
	SOMMANO	cad					18,00	44,20	795,60
12 / 24 S01.04.006.0 1.a	Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o frazione Da 1 kg classe 3 A 13 BC. SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SIO1 - SICUREZZA SbCat 1 - SI.A - SICUREZZA AMBIENTALE								
							36,00		
	SOMMANO	cad					36,00	0,85	30,60
13 / 25 S01.01.004.0 1.a	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00. Nolo per un mese o frazione del solo materiale SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SI01 - SICUREZZA SbCat 1 - SI.A - SICUREZZA AMBIENTALE						72,00		
	SOMMANO	cad					72,00	28,01	2′016,72
	SOMMANO	cau					72,00	28,01	2 010,72
14 / 26 S01.01.004.0 1.b	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00. Per ogni montaggio e smontaggio in opera SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SIO1 - SICUREZZA								
	SbCat 1 - SI.A - SICUREZZA AMBIENTALE						72,00		
	SOMMANO	cad					72,00	9,89	712,08
15 / 27 S01.01.003.0 7.a	Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm. 1800 x 500, compresi accessori e fermapiede, valutato a m² di superficie del piano di lavoro. Per i primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori. SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SIO1 - SICUREZZA SbCat 1 - SI.A - SICUREZZA AMBIENTALE (par.ug.=2*18)*(lung.=7,5+2,8)		36,00	10,30	1,200		444,96		
	SOMMANO	m²					444,96	5,50	2′447,28
16 / 28 S01.01.003.0 3.a	Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia,								
	A RIPORTARE								21′726,51

		*		DIME	NGIONI			1341	pag. 4
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di			NSIONI	11/	Quantità		PORTI
	PIROPTO	misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m. Valutato a m² di proiezione prospettica di ponteggio. Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SIO1 - SICUREZZA SbCat 1 - SI.A - SICUREZZA AMBIENTALE (lung.=7,5+2,8)			10,30		4,000	41,20		21726,51
	SOMMANO	m²					41,20	13,05	537,66
17 / 29 S01.01.003.0 3.b	Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m. Valutato a m² di proiezione prospettica di ponteggio. Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite. SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SIO1 - SICUREZZA AMBIENTALE		6,00	10,30		4,000	247,20		
	(lung.=7,5+2,8)		6,00	10,30		4,000			
18 / 30 S01.01.001.1 0.a	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni ridotte) realizzata mediante transenna quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche nell'approntamento dei cantieri stradali così come stabilito dal Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 402), smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I. Elemento di dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm Nolo per ogni mese o frazione. SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SIO1 - SICUREZZA AMBIENTALE (par.ug.=18*5)	m²	90,00				90,00	2,10	519,12
	SOMMANO	cad					90,00	2,91	261,90
19 / 31 S01.01.001.1 0.b	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni ridotte) realizzata mediante transenna quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche nell'approntamento dei cantieri stradali così come stabilito dal Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 402), smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I. Elemento di dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm Montaggio e smontaggio, per ogni elemento. SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SIO - SICUREZZA SbCat 1 - SI.A - SICUREZZA AMBIENTALE								
	2.2 Sin Secondaria indication						90,00		
	SOMMANO	cad					90,00	0,62	55,80
	A RIPORTARE								23′100,99

									pag. 5
Num.Ord.	DECIONAZIONE DELLAVORI	unità		DIME	NSIONI		0	I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	di misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO								23′100,99
20.70	SI.B - SICUREZZA PERSONALE (SbCat 2)								
	Costo orario di manodopera necessario per la gestione								

S01.07.001.b	puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione. operaio qualificato SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SI01 - SICUREZZA SbCat 2 - SI.B - SICUREZZA PERSONALE					
				40,00		
	SOMMANO	ora		40,00	31,18	1′247,20
21 / 10 S01.02.002.0 1	Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura regolabile e fascia antisudore. Costo d'uso per mese o frazione. SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SI01 - SICUREZZA SbCat 2 - SI.B - SICUREZZA PERSONALE					
	(par.ug.=18*10)		180,00	180,00		
	SOMMANO	cad		180,00	1,37	246,60
22 / 11 S01.02.002.0 4.a	Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, lamina antiforo flessibile, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche. Costo d'uso per mese o frazione. bassa SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SI01 - SICUREZZA SbCat 2 - SI.B - SICUREZZA PERSONALE					
	(par.ug.=18*10)		180,00	180,00		
	SOMMANO	paio		180,00	7,26	1′306,80
23 / 12 S01.02.002.0 9	Occhiale EN 166 monolente in policarbonato con trattamento antigraffio. Astine regolabili. Protezione raggi UV. Costo d'uso per mese o frazione. SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SI01 - SICUREZZA SbCat 2 - SI.B - SICUREZZA PERSONALE					
	(par.ug.=18*10)		180,00	180,00		
	SOMMANO	cad		180,00	0,63	113,40
24 / 13 S01.02.002.2	Filtro per maschera o semimaschera in ABS dotato di attacco filettato. Bigiornaliero Classe A2 per gas e vapori					

S01.02.002.2 attacco filettato. Bigiornaliero Classe A2 per gas e vapori

7.a organici.

SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SI01 - SICUREZZA

SbCat 2 - SI.B - SICUREZZA PERSONALE

(par.ug.=18*10) 180,00 180,00

SOMMANO... 180,00 8,76 1′576,80

25 / 14 Cuffie antirumore passive. Conformi alla norma UNI-EN

S01.02.002.4 352-1. Costo d'uso per mese o frazione.

SpCat 1 - SI - SICÛREZZA Cat 1 - SI01 - SICUREZZA

SbCat 2 - SI.B - SICUREZZA PERSONALE

(par.ug.=18*10) 180,00 180,00

SOMMANO... cad 180,00 0,49 88,20

A RIPORTARE 27'679,99

DISTINAZIONE DELLAVORE 18 DI MENSTONI 18 19 19 19 19 19 19 19										pag. 6
TARGETON R.T.P.O.T.O. R.T.P.O.T.O.T.O. R.T.P.O.T.O.T.O. R.T.P.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T	Num.Ord.	DECICNAZIONE DELLAVORI			DIME	NSIONI		Oventità	IM	PORTI
26 / 15	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quannta	unitario	TOTALE
SOLICION STETREZA		RIPORTO								27′679,99
27/16	S01.02.002.4	o frazione SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SI01 - SICUREZZA SbCat 2 - SI.B - SICUREZZA PERSONALE (par.ug.=18*10)		180,00					0.07	
\$\text{SIOLOQUE24}\$ Formular (Johns as Office) \text{SIOLOGY SUCKEZ/A Cat \$\text{SIOLOGY \$\		SOMMANO	cad					180,00	0,37	66,60
28/17 Gaunti dielettric i a cinque dira provati a 5000 V UN-EN	S01.02.002.4	Fornitura. (durata un mese). SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SI01 - SICUREZZA SbCat 2 - SI.B - SICUREZZA PERSONALE		90,00				90,00		
S01.02.002.4 69093. Fornitura. (duratus sei mes.) South Silcurezza Silcurez		SOMMANO	paio					90,00	3,97	357,30
SOMMANO paio 36,00 33,40 1202,40	S01.02.002.4	60903. Fornitura. (durata sei mesi). SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SI01 - SICUREZZA SbCat 2 - SI.B - SICUREZZA PERSONALE		36,00				36,00		
SOLIO_2002_4 SOLIO_2002_5 SOLI			paio					36.00	33.40	1′202.40
30 / 19 Tuta da lavoro monouso per la protezione dell'epidermide. S01.02.002.5 Fornitura. 3 SpCat I - SI - SICUREZZA Cat I - SIOL - SICUREZZA SbCat 2 - SIB - SICUREZZA PERSONALE (par.ug.=18*10) 180.00 180.00 5.59 17006,20 SOMMANO cad 180.00 5.59 17006,20 31 / 21 Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 361 con punto S01.02.002.7 d'ancoraggio dorsale e frontale dotata di giubbino e cinghie ad alta visibilità regolazione differente per gambe e spalle. Costo d'uso per mese o frazione. SpCat I - SI - SICUREZZA SbCat 2 - SI.B - SICUREZZA SbCat 2 - SI.B - SICUREZZA SOMMANO cad 36,00 2,87 103,32 32 / 32 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fasse lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. SpCat I - SI SICUREZZA Cat I - SIOI - SICUREZZA Cat I - SIOI - SICUREZZA Cat I - SIOI - SICUREZZA SbCat 2 - SI.B - SICUREZZA Cat I - SIOI - SICUREZZA SbCat 2 - SI.B - SICUREZZA Cat I - SIOI - SICUREZZA SbCat 2 - SI.B - SICUREZZA SbCat 2 - SI.B - SICUREZZA SbCat 2 - SI.B - SICUREZZA Cat I - SIOI - SICUREZZA SbCat 2 - SI.B - SICUREZZA Cat I - SIOI - SICUREZZA	S01.02.002.4	10819. Fornitura. (durata sei mesi). SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SIO1 - SICUREZZA SbCat 2 - SI.B - SICUREZZA PERSONALE		36,00				36,00		
S01.02.002.5 Fomitura. SpCat1 - SI - SICUREZZA Cat1 - SID1 - SICUREZZA SbCat2 - SILB - SICUREZZA SDCat2 - SILB - SICUREZZA Cat1 - SID1 - SICUREZZA SDCAt2 - SILB - SICUREZZA CAT1 - SID1 - SICUREZZA SDCAT2 - SILB - SICUREZZA SDCAT2 - SILB - SICUREZZA CAT1 - SID1 - SICUREZZA CAT1 - SID1 - SICUREZZA CAT1 - SID1 - SICUREZZA SDCAT2 - SILB - SICUREZZA CAT1 - SID1 - SICUREZZA SDCAT2 - SILB - SICUREZZA CAT1 - SID1 - SICUREZZA SDCAT2 - SILB - SICUREZXA SDCAT2 - SILB - SI		SOMMANO	paio					36,00	48,98	1′763,28
Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 361 con punto S01.02.002.7 d'ancoraggio dorsale e frontale dotata di giubbino e cinghie ad alta visibilità regolazione differente per gambe e spalle. Costo d'uso per mese o frazione. SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - S101 - SICUREZZA SbCat 2 - SI.B - SICUREZZA PERSONALE (par.ug.=18*2) Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SIO1 - SICUREZZA SbCat 2 - SI.B - SICUREZZA PERSONALE	S01.02.002.5	Fornitura. SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SI01 - SICUREZZA SbCat 2 - SI.B - SICUREZZA PERSONALE		180,00				180,00		
S01.02.002.7 d'ancoraggio dorsale e frontale dotata di giubbino e cinghie ad alta visibilità regolazione differente per gambe e spalle. Costo d'uso per mese o frazione. SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SIO1 - SICUREZZA SbCat 2 - SI.B - SICUREZZA PERSONALE (par.ug.=18*2) 36,00 SOMMANO cad 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 37,00 38,00 39,00 SOMMANO cad 30,00 30,00 SOMMANO cad 30,00 30		SOMMANO	cad					180,00	5,59	1′006,20
SOMMANO cad 36,00 2,87 103,32 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SIO1 - SICUREZZA SbCat 2 - SI.B - SICUREZZA PERSONALE	S01.02.002.7	d'ancoraggio dorsale e frontale dotata di giubbino e cinghie ad alta visibilità regolazione differente per gambe e spalle. Costo d'uso per mese o frazione. SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SIO1 - SICUREZZA SbCat 2 - SI.B - SICUREZZA PERSONALE		36.00				36.00		
32 / 32 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese S01.05.012 operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SI01 - SICUREZZA SbCat 2 - SI.B - SICUREZZA PERSONALE			cad	30,00					2 87	103 32
A RIPORTARE 32'179,09		Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione. SpCat 1 - SI - SICUREZZA Cat 1 - SIO1 - SICUREZZA	cau					30,00	2,07	103,32
		A RIPORTARE								32′179,09

				1							pag. 7
Num.Ord.	Di	ESIGNAZIONE DELLAVOI	O I	unità di		DIME	NSIONI		Oventità	IMF	PORTI
TARIFFA	Di	ESIGNAZIONE DEI LAVOR	XI	misura	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
			RIPORTO								32′179,09
									50,00	'	
			SOMMANO	pro capite					50,00	203,26	10′163,00
33 / 33 S01.05.013	SpCat 1 - SI - SI Cat 1 - SI01 - SI										
	30Cat 2 - 31.b -	SICUREZZA FERSONALE							38,00		
			SOMMANO	pro capite					38,00	99,00	3762,00
34 / 34 01.P01.A20. 005	SpCat 1 - SI - SI Cat 1 - SI01 - SI	ICUREZZA SICUREZZA PERSONALE	S						32,00		
	Fase 2: attività d								32,00		
			SOMMANO	h					64,00	26,61	1′703,04
35 / 35 01.P01.A10. 005	SpCat 1 - SI - SI Cat 1 - SI01 - SI	ICUREZZA SICUREZZA PERSONALE nontaggio							32,00 32,00		
			SOMMANO	h					64,00	28,60	1′830,40
		Parziale LAVORI A	. CORPO euro								49′637,53
		то	TALE euro								49′637,53
			D O D = :								
		A RII	PORTARE								

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELL'AVORA	IMPORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TOTALE
	RIPORTO	

		RIPORIO	
001 002	SI - SICUREZZA AR - OPERE EDILI	Riepilogo SUPER CATEGORIE	49 <i>′</i> 637,5.
		Totale SUPER CATEGORIE euro	49′637,5
		-	47 037,3.

A RIPORTARE	
-------------	--

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid.
TARIFFA		TOTALE	%
	RIPORTO		

001 002 003	SI01 - SICUREZZA SI02 - OPERE TRANSITORIO AR07 - OPERE TRANSITORIO	Riepilogo CATEGORIE		49′637,53 0,00 0,00	100,000 0,000 0,000
			Totale CATEGORIE euro	49′637,53	100,000

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELL'AVODI	IMPORTI	incid.
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TOTALE	%
	RIPORTO		

	Riepilogo SUB	CATEGORIE	
001	SI.A - SICUREZZA AMBIENTALE	23′100,99	46,539
002	SI.B - SICUREZZA PERSONALE	26′536,54	53,46
003	E	0,00	0,000
		Totale SUB CATEGORIE euro 49'637,53	100,000

A RIPORTARE

	IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI	
RIPORTO	

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

<nessuna></nessuna>		49′637,53
	TOTALE euro	49′637,53

	IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI	
RIPORTO	

\underline{NOTE}

PREZZARI DI RIFERIMENTO REGIONE LAZIO 2012 RILEVAMENTI SEMESTRALI - 2° SEMESTRE 2017 - REGIONE LAZIO

Data, 18/12/2017

Il Tecnico

A RIPORTARE
